

CONCEPTOS ADICIONALES

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
2.4.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION 3(ø), 4H, 42 CIRCUITOS, 225 A CATALOGO NUMERO: NQ442L2C + MH50M + NC50F + PK27GTA., MARCA SQUARED, INCLUYE DEMOLICION, SOPORTE MEDIANTE CUADRADO DE 4x4 DESDE PISO A TECHO PARA DARLE RIGIDEZ SI SE MONTA EN MURO DE TABLAROCA, ETIQUETADO CON PLASTICO GRADO INGENIERIA, FIJACIÓN CON CINTILLOS MARCA "3M", LIMPIEZA, CORTE Y REPOSICION DE PARED, ACOMODO DE CABLES, PRUEBAS, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO (NO SE INCLUYE PINTURA)	PZA.	6.00		
2.4.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1P-20A, QO CON PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA	PZA.	1.00		
2.4.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1P-20A, QO	PZA.	51.00		
2.4.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2P-20A, QO	PZA.	2.00		
2.4.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCION HASTA EL ALIMENTADOR EXISTENTE EJECUTADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO DEL TIPO "TW" DE 63mm, COPLES, CODOS, TERMINAL CON ROSCA, SOPORTE MEDIANTE UNICANAL, TORNILLO ROSCA CORRIDA, ROSCA PRISIONERA PARA UNICANAL SEGÚN SEA EL CASO, ABRAZADERA PARA UNICANAL, CABLE DE ALUMINIO IDENTIFICADA CON COLOR NEGRO FASE A, ROJO FASE B, AZUL FASE C, PARA LA TIERRA FÍSICA CALIBRE COLOR VERDE, CAJA REGISTRO INDICADAS EN PROYECTO; INCLUYE FIJACIÓN, LIMPIEZA, PRUEBAS, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO (EL ALIMENTADOR SERÁ: 3-1/0(ø)+1-1/0(n)+1-6(t) T-63mm (VER EN SITIO MODO DE CONEXION AL ALIMENTADOR EXISTENTE	mts.	120.00		
2.4.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO MARCA RILEZ DE 24x24x8", INCLUYE SOPORTE MEDIANTE UNICANAL, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO	PZA.	6.00		
2.4.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO SIMILAR AL EXISTENTE PARA CONECTAR EN PARALELO EL ALIMENTADOR INSTALADO, 3-4/0 (f) + 1-1/0 (n) +1-6 (t) INCLUYE CONEXION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	mts.	30.00		